

Musterofferte (Beispiel)

Regenwassernutzung

Hausversorgung (EFH)



Tank DW erdverlegt

				Total
<u>251.1 Basis-Anlage</u>				
Pos.	Anz.			
1	1	Tank DW, <u>doppelwandig</u> , 5000 Liter	3'960.00 SFr.	3'960.00
2	1	Domschacht	455.00 SFr.	455.00
3	1	Filtersystem 3P-Retentionsfilter im Domschacht eingebaut	443.00 SFr.	443.00
4	1	Einlauf-Tauchrohr (beruhigter Zulauf)	185.00 SFr.	185.00
5	1	Überlauf im Tanke eingeschweisst	197.00 SFr.	197.00
251.1 Basis-Anlage			SFr.	5'240.00
<u>251.2 Entnahme /Nachspeisung</u>				
			Preis	Total
1	1	Kompaktmodul Box 15 mit original Espa-Pumpe	2'482.00 SFr.	2'482.00
2	1	Saugleitung 10m	408.00 SFr.	408.00
inkl.		Schwimmende Entnahme und Futterrohr		
3	1	Mauerdurchführung und Beschriftungsset	126.00 SFr.	126.00
251.2 Entnahme /Nachspeisung			SFr.	3'016.00
<u>251.3 Montage</u>				
			Preis	Total
1	1	Transport ohne Ablad	150.00 SFr.	150.00
2	1	Montage Basis (Futterrohr)	175.00 SFr.	175.00
3	4	Std. Montage Entnahme/Nachspeisung (Manager/Saugleitung)	106.50 SFr.	426.00
4	1	Service- und Werkstattwagen	50.00 SFr.	50.00
5	1	Inbetriebnahme	150.00 SFr.	150.00
6	1	Bauseitige Leistungen:		
		Aussen: Versenkung Tank, Zuführungsleitungen Dachwasser auf Filter, Ueberlaufableitung von Filter in Versickerung.		
		Innen: Elektro-Steckdose im Technikraum, Sicherheitsüberlauf, Sanitär-Anschlüsse: Zuleitung Frischwasser und Regenwasserverteilung		
251.3 Montage inkl. Transport Baustelle (Talstation)			SFr.	951.00
Total 251.1 Basis-Anlage ohne Ablad			SFr.	5'240.00
Total 251.2 Entnahme / Nachspeisung			SFr.	3'016.00
Total 251.3 Montage (Transportkosten je nach Distanz)			SFr.	951.00
Total 251 Regenwassernutzung Hausversorgung			SFr.	9'207.00
MWSt. 8%			SFr.	736.60
Schlusstotal Regenwasserversorgung WC, WM, Gartenhahn			SFr.	9'943.60