

Musterofferte (Beispiel)

Regenwassernutzung

Hausversorgung (EFH)



HDPE-Tank Einwand erdverlegt

		<u>251.1 Basis-Anlage</u>		Total	
Pos.	Anz.				
1	1	Tank EW 12 <u>einwandig</u> , 5600 Liter	2'685.00	SFr.	2'685.00
2	1	Domschacht	455.00	SFr.	455.00
3	1	Filtersystem 3P-Retentionsfilter im Domschacht eingebaut	443.00	SFr.	443.00
4	1	Einlauf-Tauchrohr (beruhigter Zulauf)	185.00	SFr.	185.00
5	1	Überlauf im Tanke eingeschweisst	197.00	SFr.	197.00
251.1 Basis-Anlage				SFr.	3'965.00
		<u>251.2 Entnahme /Nachspeisung</u>		Preis	Total
1	1	Kompaktmodul Box 15 mit original Espa-Pumpe	2'482.00	SFr.	2'482.00
2	1	Saugleitung 10m	408.00	SFr.	408.00
inkl.		Schwimmende Entnahme und Futterrohr			
3	1	Mauerdurchführung und Beschriftungsset	126.00	SFr.	126.00
251.2 Entnahme /Nachspeisung				SFr.	3'016.00
		<u>251.3 Montage</u>		Preis	Total
1	1	Transport ohne Ablad	150.00	SFr.	150.00
2	1	Montage Basis (Futterrohr)	175.00	SFr.	175.00
3	4	Std. Montage Entnahme/Nachspeisung (Manager/Saugleitung)	106.50	SFr.	426.00
4	1	Service- und Werkstattwagen	50.00	SFr.	50.00
5	1	Inbetriebnahme	150.00	SFr.	150.00
6	1	Bauseitige Leistungen:			
		Aussen: Versenkung Tank, Zuführungsleitungen Dachwasser auf Filter, Ueberlaufableitung von Filter in Versickerung.			
		Innen: Elektro-Steckdose im Technikraum, Sicherheitsüberlauf, Sanitär-Anschlüsse: Zuleitung Frischwasser und Regenwasserverteilung			
251.3 Montage inkl. Transport Baustelle (Talstation)				SFr.	951.00
Total 251.1 Basis-Anlage ohne Ablad				SFr.	3'965.00
Total 251.2 Entnahme / Nachspeisung				SFr.	3'016.00
Total 251.3 Montage (Transportkosten je nach Distanz)				SFr.	951.00
Total 251 Regenwassernutzung Hausversorgung				SFr.	7'932.00
MWSt. 8%				SFr.	634.60
Schlusstotal Regenwasserversorgung WC, WM, Gartenhahn				SFr.	8'566.60