


# Musterofferte (Beispiel)

## Regenwassernutzung

## Hausversorgung (EFH)



**SWISS MADE**

Schweizerischer  
Verein für  
technische  
Inspektionen



### GFK-Kugeltank erdverlegt

				Total	
<b><u>251.1 Basis-Anlage</u></b>					
Pos.	Anz.				
1	1	Kugeltank GFK 5'000 Liter	3'450.00	SFr.	3'450.00
2	1	Domschacht	500.00	SFr.	500.00
3	1	Filtersystem 3P-Retentionsfilter im Domschacht eingebaut	443.00	SFr.	443.00
4	1	Einlauf-Tauchrohr (beruhigter Zulauf)	200.00	SFr.	200.00
5	1	Überlauf im Tanke eingeschweisst	150.00	SFr.	150.00
<b>251.1 Basis-Anlage</b>					<b>SFr. 4'743.00</b>
<b><u>251.2 Entnahme /Nachspeisung</u></b>					
			Preis	Total	
1	1	Kompaktmodul Box 15 mit original Espa-Pumpe	2'482.00	SFr.	2'482.00
2	1	Saugleitung 10m	408.00	SFr.	408.00
inkl.		Schwimmende Entnahme und Futterrohr			
3	1	Mauerdurchführung und Beschriftungsset	126.00	SFr.	126.00
<b>251.2 Entnahme /Nachspeisung</b>					<b>SFr. 3'016.00</b>
<b><u>251.3 Montage</u></b>					
			Preis	Total	
1	1	Transport ohne Ablad	150.00	SFr.	150.00
2	1	Montage Basis (Futterrohr)	175.00	SFr.	175.00
3	4	Std. Montage Entnahme/Nachspeisung (Manager/Saugleitung)	106.50	SFr.	426.00
4	1	Service- und Werkstattwagen	50.00	SFr.	50.00
5	1	Inbetriebnahme	150.00	SFr.	150.00
6	1	Bauseitige Leistungen:			
		<b>Aussen:</b> Versenkung Tank, Zuführungsleitungen Dachwasser auf Filter, Ueberlaufableitung von Filter in Versickerung.			
		<b>Innen:</b> Elektro-Steckdose im Technikraum, Sicherheitsüberlauf, Sanitär-Anschlüsse: Zuleitung Frischwasser und Regenwasserverteilung			
<b>251.3 Montage inkl. Transport Baustelle (Talstation)</b>					<b>SFr. 951.00</b>
Total 251.1 Basis-Anlage ohne Ablad				SFr.	4'743.00
Total 251.2 Entnahme / Nachspeisung				SFr.	3'016.00
Total 251.3 Montage (Transportkosten je nach Distanz)				SFr.	951.00
<b>Total 251 Regenwassernutzung Hausversorgung</b>				SFr.	<b>8'710.00</b>
MWSt. 8%				SFr.	696.80
<b>Schlusstotal Regenwasserversorgung WC, WM, Gartenhahn</b>					<b>SFr. 9'406.80</b>