

**Rudolf Wytttenbach GmbH**  
 Regenwasser- und Haustechnik  
 Bolacker 14/2  
 CH-4563 Gerlafingen  
 Tel. 032 675 77 70  
 Fax 032 675 77 12  
 MWSt. Nr. 426720  
[www.regenwassertechnik.ch](http://www.regenwassertechnik.ch)



Familie  
 Muster  
 Beispielweg  
 9999 Könntesein

Projekt: **BKP 245 Zentrale Staubsaugeranlage**  
 Sachbearbeiter: **R. Wytttenbach**  
 Objekt: **Neubau EFH Muster**

Muster-Offerte  
 Zentrale Staubsaugeranlage  
**Selbsteinbau mit 3 Steckdosen**

Pos	Anz.		Preis	Total
<b>245.1 Basis-Anlage</b>				
1	1	<b>Saugzentrale Typ Serenity Plus 395</b> mit integriertem Saugstutzen, Abluft Schalldämpfer, selbstreinigendem Clean Stream® Filter aus Core-Tex®, Zyklon-Filter ohne Staubsack, 230 V/13 A, Air-Watts 582, 3250 mm Ws, 63 dBA, 3429 l/min.	1'945.00	1'945.00
2	1	<b>Saugschlauch à 9m Länge, flexibel und leicht</b> mit Ein- und Ausschalter am Handgriff	307.00	307.00
3	1	<b>Zubehörsatz mit diversen Bürsten und Düsen</b> für Boden, Teppich, Vorhänge, Möbel, etc. inkl. Aufhängevorrichtung für den Schlauch	198.00	198.00
<b>Total 245.1 Basis-Anlage</b>				<b>2'450.00</b>
<b>245.2 Installationszubehör für 3 Anschlüsse, enthaltend</b>				
1	1	<b>Komplettsatz</b> 8 Stk. Bogen 90°, lang, 2 Stk. Abzweiger 90°, 6 Stk. Bogen 45°. 10 Stk. Muffe, 3 Stk. 90° Bogen kurz, 5 Stk. Rohrbriden. 3 Stk. Montagerahmen, 3 Stk. Kunststoffsteckdose, 25 m Niedervolt Kabel. 25 Stk, Kabelbinder, 1 Stk. PVC Kleber 1. 2 dl 16.8 m Einbaurohre Ø 51 mm (7 Stk. A. 2.4 m)	419.00	419.00
<b>Total 245.2 Installationszubehör</b>				<b>419.00</b>
Total 245.1 Basis-Anlage			SFr.	2'450.00
Total 245.2 Installationszubehör			SFr.	419.00
<b>Total 245 Zentrale Staubsaugeranlage</b>			<b>SFr.</b>	<b>2'869.00</b>
MWSt			7.6%	SFr. 218.00
<b>Schluss-Total</b>				<b>SFr. 3'087.00</b>

**Option:**  
**Saugende Kehrschaufel Vac-Pan im Küchensockel inkl. Zubehör** SFr. 225.00